令和３年度　通学路対策箇所（塩尻中学校）

①＜下西条区＞
塩尻中学校南のＪＲ線路下付近
●グリーンベルトの幅が狭かったり、色が薄くなってきたりしている場所がある。
（線路南側）
〇道路標示（止まれ）の補修を行う。

（線路北側）
〇横断歩道付近のカラー舗装（赤枠）を行う。
〇ストップマークを貼付する。（横断歩道前後）
〇横断歩道の補修を行う。

②＜町区＞
塩尻町の信号から南方向に向かって最初の交差点付近
●交差点から東西への道路が狭く車とのすれ違いが危険である。
〇外側線と路面標示の補修（塗り直し）を行う。
〇看板（「通学路」）の補修を行う。

令和３年度　通学路対策箇所（丘中学校）

②＜広丘野村区＞
丘中学校前交差点北側の農道
●交通量が多いが歩道がなく大変危険。
〇速度抑制のための路面標示（「スピード落とせ」）を行う。

①＜広丘野村区＞
丘中学校前交差点
●登下校の時間に、交差点に自転車の生徒や徒歩の生徒で密集してしまう。交通量も多い場所なので大変危険。
〇生徒が横断する時間に合わせて、青信号時間の調整を行う。
〇交差点待機場所（北東）のカラー舗装を検討する。
〇待機場所のスペース確保のため、ガードレールからガードパイプへの変更を検討する。

令和３年度　通学路対策箇所（広陵中学校）

①＜広丘郷原区＞
湯之気坂
●道幅が狭く見通しも悪い。
〇今後予定されている道路拡幅等について説明し、工事完了までは学校からの安全指導を継続してもらうよう情報共有を図る。

②＜高出四区、高出五区＞
諏訪倉庫から緑ケ丘信号までと、緑ケ丘信号から国道を渡って高出方面に向かう道
●交通量が多い上歩道が狭い。緑ケ丘信号から高出方面への道は、道幅がとても狭い。
〇R4 予定の舗装整備後、グリーンベルトを設置する。（南側のみとし、登校・下校ともにグリーンベルト側を通るよう指導する）

令和３年度　通学路対策箇所（塩尻西部中学校）

①＜洗馬上組区、宗賀桔梗ケ原区＞
塩尻西部中学校の敷地西側を南北に走る道路
●樹木が覆い被さるように茂り、草も生えていて見通しが悪い。特にカーブした部分は見通しがきかない。
積雪時、強風時は折れ枝の落下も心配。
〇市の森林適正管理事業等での対応が可能か検討する。
〇道路沿いの畑の土や草の除去により、歩行スペースを確保する。

②＜宗賀平出区＞
「平出中」バス停付近の交差点
●広い道路に隣接する歩道が整備されているが、それに接続する横断歩道がない。
床尾方面からくる車からは見通しが悪い。
〇バス停が近いことから横断歩道設置が困難な状況のため、交差点のカラー舗装で対応する。

令和３年度　通学路対策箇所（両小野中学校）

①＜北小野古町区＞
国道 153 号とのＹ字路
●自動車の交通量が多く、横断歩道への見通しが悪い。
○「横断者あり」の路面標示の検討と、ドットラインの塗り直しを行う。
○横断歩道の枠内のカラー（赤）舗装を検討。