

工 事 番 号						課 長		係 長		審 査 者		設 計 者	
妙義保育園大規模改修工事													
塩尻市大字洗馬													
設 計 概 要										施 工 方 法		請 負	
園舎概要 RC造平屋建 A=831.29㎡ 改修概要 内装、外装改修、トイレ改修、給食室改修、照明LED化 遊戯室エアコン設置、外構整備 その他別紙内訳書のとおり										施 工 期 間			
										着 工 予 定 年 月 日		契 約 締 結 日	
										竣 工 予 定 年 月 日		令 和 7 年 1 月	
												工 期 6 ヶ 月	

No	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	妙義保育園大規模改修工事						
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
III	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
IV	一般管理費		1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額		10.0	%			
	工事費						

No	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1	建築工事		1.0	式			
2	電気設備工事		1.0	式			
3	機械設備工事		1.0	式			
	発生土処分費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	直接工事費 計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	建築工事						
1	直接仮設工事		式	1.0			
2	コウケツ鉄筋型枠工事		式	1.0			
3	防水工事		式	1.0			
4	屋根工事		式	1.0			
5	木工事		式	1.0			
6	左官工事		式	1.0			
7	金属工事		式	1.0			
8	建具工事		式	1.0			
9	塗装工事		式	1.0			
10	内装工事		式	1.0			
11	家具工事		式	1.0			
12	雑工事		式	1.0			
13	解体工事		式	1.0			
	1 - 計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	墨出し	給食室・職員保材庫	m2	113.0			
	外部足場	W600手摺先行工法 存置3ヶ月 鋼製巾木、壁繋ぎ	m2	1,762.0			
	開口部	2間梁枠	箇所	7.0			
	昇降階段	階段手摺共	基	14.0			
	メッシュシート		m2	1,762.0			
	場内小運搬	中庭部分	m2	412.0			
	テラス内脚立足場		m2	120.0			
	足場内侵入防止対策	ガードフェンス、バリード等H1200	式	1.0			
遊戯	移動足場	ローリガ 2段 1ヶ月	基	1.0			
	内部脚立足場	H1800 1ヶ月	m2	70.2			
	養生費		m2	924.0			
	清掃費		m2	924.0			
	産廃処分費		m2	924.0			
	仮設材運搬費		式	1.0			
	1直接仮設工事 小計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
2	コンクリート鉄筋型枠工事						
	土間コンクリート	FC21-18-25 少量割増	m2	36.5			
	コンクリート打設費	土間カー打設	式	1.0			
床	溶接金網	6Φ150角 材工共	m2	36.5			
土間	根切	布堀 材工共	m3	1.3			
	埋戻		m3	0.8			
	残土処分	場内	m3	0.5			
土間	砕石	再生 材工共	m3	5.4			
	機械運搬費	往復	式	1.0			
土間	後施工アンカー	D10@150	本	197.0			
	型枠	打放し、運搬、残材処分共	m2	2.7			
	2コンクリート鉄筋型枠工事 小計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
3	防水工事						
	清掃洗浄	高圧洗浄	m	127.0			
	ウレタン塗膜防水	平面塩ビシート防水下地 X-2工法	m2	60.5			
	ウレタン塗膜防水 立上	H350 X-2工法 端部シーリング変性シリコン系	m	191.0			
外壁	シーリング	20×15	m	29.6			
庇	取り合いシーリング	20×15	m	2.0			
屋根	取り合いシーリング	20×15	m	23.0			
雑	シーリング	ケイカル板、建具	m	180.0			
	3防水工事 小計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
4	屋根工事						
	立平葺カバー改修	W455 ｶﾞ-GL鋼板 t0.4	m2	36.2			
	ゴムアスルーフィング	t 1.0 片面接着	m2	36.2			
	野地板	TSボード t20 木下地共	m2	36.2			
	ケラバ唐草	ｶﾞ-GL鋼板 t0.4補強材 t0.8共	m	20.1			
	ケラバ壁取合納め	ｶﾞ-GL鋼板 t0.4木下地二重水切共	m	16.1			
	水上納め	ｶﾞ-GL鋼板 t0.4木下地二重水切共	m	4.0			
	谷納め	ｶﾞ-GL鋼板 t0.4	m	3.0			
	雪止め金具	単体羽根付@455(千鳥) スチール焼付塗装	m	4.0			
	煙突塞ぎ	屋根:立平葺壁:角波サイディング ゴムアス+TSボード t20下地	箇所	6.0			
砂場	既存屋根撤去	運搬共	式	1.0			
砂場	屋根葺替	カラーGL鋼板丸馳折板 t0.8W600H90	m2	13.2			
	雪止アングル	L50×4溶融亜鉛メッキ品 バレーガード付	m	4.0			
	荷揚げ小運搬雑費		式	1.0			
	4屋根工事 小計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
5	木工事						
床 窯場	木下地組	貼物下地H150木下地+合板 t 24	m2	6.8			
床 畳	フローリング張り	嵩上げH60 木下地+合板24	m2	8.6			
床	木下地撤去再復旧	貼物下地H100木下地+合板 t 24	m	45.0			
	木製建具枠	WD1 片開きドア W720×H2000	箇所	1.0			
	木製建具枠	WW1 上吊り片引き戸 W800×H2000	箇所	2.0			
	木製建具枠	WW2 上吊片引戸 W725×H2000	箇所	1.0			
	木製建具枠	WW3 上吊片引戸 W700×H2000	箇所	2.0			
	木製額縁	AW1 150×25	m	10.0			
器具庫	造作棚	柱90角根太45×60根太掛45×90 L型 3段	箇所	1.0			
保材庫2	造作棚	柱90角根太45×60根太掛45×90 2段 H1800×W1400×D800	箇所	1.0			
	5木工事 小計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
6	左官工事						
外部 床	コンクリート金ゴテ下地	ゴムチップ下地	m2	57.3			
床	モルタル金ゴテ下地	t 50張物下地	m2	33.9			
窯場	モルタル金ゴテ下地	500×1000×H150 t 30 コーナーR付	箇所	2.0			
窯場	耐熱エポキシ系塗床	500×1000×H150 t 30 コーナーR付	箇所	2.0			
	6左官工事 小計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
7	金属工事						
外壁	鉄骨壁下地	C100×50×20×2.3	箇所	2.0			
	アルミ庇	既製品 900×2000	箇所	1.0			
内壁	軽量鉄骨下地	65形@303	m2	70.2			
	同上開口補強		m	76.9			
	軽量鉄骨下地	Mバーフカシ	式	1.0			
ライニング	軽量鉄骨下地	100形@303	m2	14.3			
天井	軽量鉄骨下地	19形@303	m2	74.3			
	天井開口補強	450角程度	箇所	29.0			
	天井点検口	450角	箇所	29.0			
	ライニングステンレス巻	SUS304HL仕上L1500	箇所	8.0			
	ライニングステンレス巻	SUS304HL仕上L1700	箇所	2.0			
床	塩ビシート押え金物		m	72.0			
壁	ステンレス貼り	t0.8 接着貼	m2	35.6			
	陪幕レール		m	21.0			
調理	ステンレス格子	500角	枚	4.0			
	7金属工事 小計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
8	建具工事						
	<鋼製建具>						
AW1	ランマ付引違戸	W1715×H2000+100+360 付属金物、運搬取付調整共	箇所	1.0			
AW2	上吊外付半自動片引戸	W900×H2000+200 付属金物、運搬取付調整共	箇所	1.0			
AW3	引違窓	W1855×H1170 付属金物、運搬取付調整共	箇所	1.0			
AW4	引違窓	W1470×H1170 付属金物、運搬取付調整共	箇所	1.0			
AW5	引違窓	W2275×H15007ツトル付 付属金物、運搬取付調整共	箇所	2.0			
AW6	引違窓	W2275×H8257ツトル付 付属金物、運搬取付調整共	箇所	1.0			
AW7	引違窓	W1200×H900 付属金物、運搬取付調整共	箇所	2.0			
AW8A	上吊半自動3枚片引戸	W1400×H2000+200 付属金物、運搬取付調整共	箇所	2.0			
AW8B	上吊外付半自動3枚片引戸	W800×H2000+200 付属金物、運搬取付調整共	箇所	2.0			
A1	ブリーツ網戸	W500×H600 付属金物、運搬取付調整共	箇所	1.0			
A2	引違網戸	W850×H1000 付属金物、運搬取付調整共	箇所	4.0			
A3	引違網戸	W850×H1170 付属金物、運搬取付調整共	箇所	1.0			
A4	ブリーツ網戸	W500×H1300 付属金物、運搬取付調整共	箇所	1.0			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
	<木製建具>						
WD1	片開き戸	W720×H2000 付属金物共	箇所	1.0			
WW1A	上吊片引戸	W800×H2000+レール 付属金物共	箇所	1.0			
WW1B	上吊片引戸	有効W730×H2000+レール 付属金物共	箇所	1.0			
WW2	上吊片引戸	W725×H2000+レール 付属金物共	箇所	1.0			
WW3	上吊片引戸	有効W780×H2000+レール 付属金物共	箇所	2.0			
	運搬取付費		式	1.0			
PP1	トイレブース	W2530×H1800	箇所	1.0			
PP2	トイレブース	W3850×H1800	箇所	1.0			
PP3	トイレブース	W2290×H1800	箇所	1.0			
PP4	トイレブース	W700×H1800	箇所	1.0			
	建具金物		式	1.0			
	運搬取付費		式	1.0			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
	<新規ガラス>						
	透明ガラス	FL3 2.18㎡以下	m2	5.3			
	型ガラス	F4 120×800	枚	6.0			
	アルポリックパネル	t3	枚	4.0			
	強化ガラス	TP4透明 2.00㎡以下	m2	8.7			
	ペアガラス	FL3+A6+FL3 2.00㎡以下	m2	3.1			
	ペアガラス	F4+A6+FL3 2.00㎡以下	m2	5.1			
	ペアガラス	TP4+A6+FL3 2.00㎡以下	m2	1.7			
	ガラスシール	シリコン6×6	m	150.0			
	ガラスシール	シリコン8×6	m	87.8			
	ガラスフィルム	透明	m2	13.3			
	運搬費		式	1.0			
	8建具工事 小計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
	<既存ガラス入替>						
	強化ガラス	TP4透明 2.00㎡以下	m2	6.2			
	ペアガラス	F4+A6+FL3 2.00㎡以下	m2	8.7			
	アタッチ付ペアガラス	F4+A6+FL3 2.00㎡以下	m2	8.7			
	既存ガラス処分費		m2	20.6			
	ガラスシール	シリコン6×6	m	131.0			
	ガラスシール	シリコン8×6	m	37.6			
	運搬費		式	1.0			
	8建具工事 小計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
9	塗装工事						
	<外壁補修>						
	ひび割れ等調査費	打診検査、マーキング、報告書作成	m2	1,145.0			
	ひび割れ補修	セメントフィラー擦り込み	m2	114.0			
	ひび割れ補修	Uカットシール充填	m	57.0			
	ひび割れ補修	自動式エポキシ樹脂低圧注入	m	34.0			
	浮き補修	アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入	m2	34.0			
	脆弱塗膜補修	ポリマーセメント充填100×100程度	箇所	57.0			
	欠損部補修	ポリマーセメント充填100×100程度	箇所	35.0			
	鉄筋露出部補修	防錆処理、エポキシ樹脂モルタル 100×100程度	箇所	22.0			
	<外壁シーリング>						
	誘発目地シーリング	撤去打替 MS-2NB 30×15	m	130.0			
	打継目地シーリング	撤去打替 MS-2NB 30×15	m	360.0			
	開口部廻りシーリング	撤去打替 MS-2NB 20×10	m	377.0			
	サッシ水切シーリング	撤去打替 MS-2NB 15×10	m	168.0			
	ALC板間シーリング	撤去打替 PU-2NB 15×10	m	240.0			
	雑シール	バンドキャップ、電気BOX等	式	1.0			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
	<外壁塗装>						
外壁	高压洗浄	10~15Mpa程度 RC面ALC面、基礎巾木	m2	1,214.0			
	塗装(RC面)	可とう型改修塗材E 多孔質ローラー塗+フッソ樹脂塗装2回	m2	993.0			
	塗装(ALC面)	可とう型改修塗材E 多孔質ローラー塗+フッソ樹脂塗装2回	m2	152.0			
軒天	塗装(ケイカル板)	水性アクリル樹脂	m2	18.0			
豎樋	塗装(鉄部)	SPO 100Φ DP-1級	m	47.0			
基礎	立上面補修	ポリマーセメント系基礎巾木用塗装	m2	27.0			
手洗	塗装(RC面)	可とう型改修無理材E 多孔質ローラー塗+フッソ樹脂塗装2回	m2	42.0			
	<屋根塗装>						
屋根	高压洗浄	10~15Mpa程度	m2	1,413.0			
	塗装(鋼板)	変性エポキシ樹脂錆止 フッソ樹脂塗装2回	m2	1,413.0			
	雪止塗装L50×50	変性エポキシ樹脂錆止 フッソ樹脂塗装2回	m	67.0			
	屋根立上塗装	変性エポキシ樹脂錆止 フッソ樹脂塗装2回	m2	67.5			
砂場	塗装(鋼板)	鉄骨梁、柱 DP-1級2700×3600	式	1.0			
物置	塗装(鋼板)	屋根、壁 DP-1級2914×4336	式	1.0			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
	<屋内壁塗装>						
内壁	AEP塗装	ボード面 RB種	m2	472.0			
	EP-G	モルタル面 RB種	m2	74.0			
天井	VP塗装	新規ボード面 下地処理共	m2	64.5			
木部	SOP塗装	木部枠 系尺200程度	m	33.7			
	SOP塗装	木部額縁 系尺120程度	m	12.4			
	9塗装工事 小計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
10	内装工事						
床	床暖+乾式二重床下地	H100パーティクルボード t20 捨張合板 t12+9ボードヒーター コントローラー3台 サーモスタット 2次側電源 試運転共	m2	54.6			
	長尺塩ビシート	t2.8 全柄	m2	718.0			
	下地調整(合板部分)	下地合板張替部分 研磨	m2	137.0			
	下地調整(薄塗補修)	床用下地補修	m2	137.0			
	下地調整(フローリング部分)	表面ウレタン研磨	m2	457.0			
	下地調整(モルタル面)	接着剤研磨	m2	42.9			
巾木	塩ビ製巾木	H60	m	105.0			
壁	石膏ボード	t12.5	m2	142.0			
	石膏ボード	t12.5 GL工法	m2	21.3			
	化粧ケイカル板	t6 直貼	m2	87.1			
壁	ビニールクロス	AA級	m2	45.2			
	掲示クロス	クロス用下地合板 t12.5共	m2	2.5			
外壁	ウレタン断熱材吹付	t100	式	1.0			
天井	ビニールクロス	AA級	m2	13.1			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
天井	石膏ボード	t9.5	m2	13.1			
	化粧石膏ボード	t9.5 補修部分共	m2	36.2			
	ケイカル板	t6 突付	m2	64.1			
廻縁	塩ビ製		m	117.0			
	10内装工事	小計					

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
11	家具工事						
K1	観察台	H550×L1000×D430	箇所	5.0			
K2	観察台	H400×L1000×D430	箇所	1.0			
K3	下足箱	H2085×L900×D300	箇所	1.0			
K4	下足箱	H1885×L650×D300	箇所	1.0			
K5	ロッカー改修	H1000×L5840×D370	箇所	1.0			
K6	ロッカー改修	H1000×L3515×D310	箇所	4.0			
K7	ロッカー改修	H1000×L4000×D370	箇所	1.0			
K8	ロッカー改修	H1000×L2910×D370	箇所	1.0			
K9	ロッカー改修	H1000×L3310×D370	箇所	1.0			
K10	防護柵	H2090×W1625(既存品再使用枠共)	箇所	1.0			
K11	ステンレス柵	H1800×W1400×D600 SUS304 柵板5枚	箇所	1.0			
K12	ステンレス柵	H1800×W1200×D600 SUS304 柵板5枚	箇所	1.0			
	運搬取付費		式	1.0			
	11家具工事 小計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
12	雑工事						
外部	カーゴムフツ舗装	t 10遮熱仕様 透水	m2	213.0			
プール	カーゴムフツ舗装	t 10遮熱仕様 透水 増塗 既存下地調整共	m2	48.0			
テラス	段鼻ステップ	t 10 透水	m	68.5			
外壁	セメント系ボード	t 14(EPシイティング)防水紙 鉄骨下地 下処理室、検収室	式	1.0			
遊具	はんとう棒	傘型8人用 組立据付共	基	1.0			
	樹木剪定	刈り1本刈り2本トング1本 高所作業車共	式	1.0			
	同上剪定木処分		式	1.0			
	<給食室>						
	既存厨房機器撤去搬出		式	1.0			
	場内運搬費		式	1.0			
	既存厨房機器搬入据付		式	1.0			
	不要厨房機器処分費		式	1.0			
	既存厨房機器クリーニング		式	1.0			
沐浴	掃除用具入	既製品スチール製 W455×D515×H1790	台	1.0			
	マグネットボード	t 3.5接着貼り W1800×H1500	箇所	5.0			
	12雑工事 小計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
13	解体工事						
	<外部>						
床	コンクリート研り(屋外)	t 150程度	m2	1.5			
	同上カッター		m	2.0			
壁	コンクリート研り(外壁)	t 170	m2	2.7			
	同上カッター		m	11.6			
	外壁ALC撤去	t 100	m2	1.8			
	<内部>						
床	タイルカーペット撤去		m2	24.5			
	長尺塩ビシート撤去		m2	107.0			
	フローリング撤去	下地合板 t 12+木下地共	m2	49.1			
	畳撤去		枚	6.0			
	タイル撤去		m2	32.1			
	SUS框撤去	W100×H100	m	1.4			
	御影石框撤去	W220×H50	m	2.2			
巾木	巾木撤去	塩ビ製 H60	m	70.3			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
壁	コンクリート研り(内部)	t 150	m2	6.0			
	同上カッター		m	13.4			
	間仕切解体	LGS65	m2	38.8			
	間仕切解体	PB t 15+タイル	m2	8.7			
	間仕切解体	PB t 15	m2	90.5			
	間仕切解体	PB t 12.5	m2	5.8			
	下り壁	W1000×H1000	m	2.8			
天井	天井解体	LGS	m2	68.1			
	杉柰化粧石膏ボード	t 9	m2	8.6			
調理室	立上コンクリート解体	W120H150		4.8			
	グレーチング撤去			3.3			
	アルミ製建具解体	W1300×H1400	箇所	1.0			
	アルミ製建具解体	W3300×H1100	箇所	1.0			
	アルミ製建具解体	W1700×H1800	箇所	1.0			
	アルミ製建具解体	W900×H1800	箇所	1.0			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
	木製建具解体	W700×H2000 枠共	箇所	5.0			
	トイレブース	H1800	m2	22.6			
	木柵ゲート(幼児用)		m	7.9			
器具庫	木柵	D800L8900 3段	箇所	1.0			
保材庫	木柵	D450L5900 3段	箇所	1.0			
食品庫	木柵	D800L3600 3段	箇所	1.0			
沐浴	掃除用具入れ	製作家具W450×D450×H1800	箇所	1.0			
保育	ロッカー	製作家具W1500×D450×H1000	箇所	1.0			
職員 玄関	下足入れ	製作家具W1050×D300×H1500	箇所	1.0			
保育	観察台	製作家具W2600×D430×H550	箇所	5.0			
保育	観察台	製作家具W2465×D430×H550	箇所	1.0			
保育	観察台	製作家具W1815×D430×H550	箇所	1.0			
	ストーブ+煙突		箇所	5.0			
	遊具解体	はんとう棒 基礎共	基	1.0			
	同上機械運搬費		式	1.0			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
	発生材集積積込、運搬	木くず	m3	14.0			
	発生材集積積込、運搬	金属くず	m3	6.8			
	発生材集積積込、運搬	コンクリートくず	m3	2.8			
	発生材集積積込、運搬	がれき類	m3	3.5			
	発生材集積積込、運搬	廃プラスチック類	m3	0.5			
	発生材集積積込、運搬	建設混合廃棄物	m3	0.7			
	発生材集積積込、運搬	石膏ボード	m3	3.0			
	発生材処分	木くず	m3	14.0			
	発生材処分	金属くず	m3	6.8			
	発生材処分	コンクリートくず	m3	2.8			
	発生材処分	がれき類	m3	3.5			
	発生材処分	廃プラスチック類	m3	0.5			
	発生材処分	建設混合廃棄物	m3	0.7			
	発生材処分	石膏ボード	m3	3.0			

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
外壁	<石綿除去>						
	床養生	プラシート0.15 一重	式	1.0			
	石綿除去	湿式サンダーケレン工法	m2	1.9			
	廃石綿袋詰め、小運搬	二重包装 安定処理	式	1.0			
	安全衛生器具損料	湿式サンダー工具一式	式	1.0			
	安全衛生器具装備	保護衣 手袋 その他保護具	式	1.0			
内部 天井	除去面湿潤化		m2	58.5			
	石綿除去	ケイカル板 t6.0	m2	20.5			
	石綿除去	フレキシブボード t5.0	m2	39.0			
	除去後場内清掃	HEAPフィルター付真空掃除機	m2	59.5			
	安全衛生器具装備	保護衣 手袋 その他保護具	m2	59.5			
	<産業廃棄物処分>						
	特別管理型産業廃棄物 積込		m3	3.0			
	特別管理型産業廃棄物 処分	廃石綿 養生材 使用済保護衣	m3	3.0			
	特別管理型産業廃棄物 収集運搬		m3	3.0			
	13解体工事 小計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
II	共通仮設(指定仮設)	<積上げ分>					
	仮囲い	6ヶ月H2000防災シート単管	m	18			
	仮設倉庫	ユニットハウス 平屋 3ヵ月 7200×2400×3ｽｯ	式	1			
	同上運搬費		台	6			
	室内空气中化学物質測定	アクティブ法6物質 着工前3ヶ所/工事後4ヶ所の2回	箇所	1			
	<安全対策>						
	交通誘導警備員B		人・日	20			
	指定仮設 小計						

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	電気設備工事						
1	幹線動力設備工事		式	1.0			
2	電灯コンセント設備工事		式	1.0			
3	照明器具LED更新		式	1.0			
4	インターホン設備工事		式	1.0			
5	自動火災報知設備工事		式	1.0			
6	警報・情報設備工事		式	1.0			
7	放送設備工事		式	1.0			
8	電話設備工事		式	1.0			
9	電気時計設備工事		式	1.0			
10	テレビ共聴設備工事		式	1.0			
11	撤去・仮移設工事		式	1.0			
	11-1 電灯コンセント設備		式	1.0			
	11-2 弱電設備		式	1.0			
	11-3 自動火災報知設備		式	1.0			
12	産業廃棄物処分費		式	1.0			
2	電気設備工事計		式	1.0			

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	幹線動力設備工事						
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 5.5° 天井	m	124.0			
	屋内用絶縁電線 600V EM-IE	EM-IE 8° 天井	m	67.0			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 3.5° - 4C 天井	m	35.0			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 5.5° - 4C 天井	m	86.0			
	電力用ケーブル 600V EM-CE	EM-CE 8° - 3C 天井	m	35.0			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 14° 天井	m	105.0			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 22° 天井	m	82.0			
	電力用ケーブル 600V EM-CET	EM-CET 38° 天井	m	126.0			
	厚鋼電線管 溶融亜鉛メッキ	GPZ 42 露出	m	10.0			
	電線管付属品		式	1.0			
	電線管支持材 SUS		式	1.0			
	防水ブ力 BOXCON+BOXCON	F2 #24 L=1.5m	組	2.0			
	防水ブ力 BOXCON+BOXCON	F2 #30 L=1.5m	組	1.0			
	防水ブ力 BOXCON+BOXCON	F2 #38 L=1.5m	組	2.0			
	パネル 珪藻土 SUS ET付	PB-SUS 200x200x150 WP	面	3.0			
	パネル 珪藻土 SUS ET付	PB-SUS 300x300x200 WP	面	2.0			
	パネル 珪藻土 SUS ET付	PB-SUS 400x200x200 WP	面	2.0			
	パネル 珪藻土 ET付	PB 400x200x200 (指定色塗装)	面	2.0			

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	ホック類支持金物		式	1.0			
	引込開閉器盤3φ3W改修	開閉器取替え加工	面	1.0			
	引込開閉器盤1φ3W改	開閉器増設加工	面	1.0			
	電灯分電盤 既存	LT-11 (内機)	面	1.0			
	電灯分電盤 既存	LT-12 (内機)	面	1.0			
	電灯分電盤内機交換費	LT-11 中枠調整加工含む	式	1.0			
	電灯分電盤内機交換費	LT-12 中枠調整加工含む	式	1.0			
	電灯・動力盤	LP-13 新設	面	1.0			
	動力盤	P-14 新設	面	1.0			
	盤類支持金物		式	1.0			
	手元開閉器 防水型	MMCB 3P 30AF 20AT	面	1.0			
	手元開閉器 防水型	MMCB 3P 30AF 30AT	面	1.0			
	貫通工事	50φ×150mm	箇所	7.0			
	貫通工事	75φ×150mm	箇所	6.0			
	貫通措置材	50φ以下	箇所	7.0			
	貫通措置材	75φ以下	箇所	6.0			
	電力会社申請手続費	動力	式	1.0			
	1 合 計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
2	電灯コンセント設備工事						
	厚鋼電線管	G 16 露出	m	22.0			
	電線管付属品		式	1.0			
	防水ブカ PIPECON+PIPECON	F2 #17 L=1.0m	組	1.0			
	電線管支持材		式	1.0			
	電力用ケーブル 600V EM-EE-F	EM-EE-F 1.6 - 2C 天井	m	216.0			
	電力用ケーブル 600V EM-EE-F	EM-EE-F 1.6 - 3C 天井	m	143.0			
	電力用ケーブル 600V EM-EE-F	EM-EE-F 2.0 - 2C 天井	m	89.0			
	電力用ケーブル 600V EM-EE-F	EM-EE-F 2.0 - 3C 天井	m	215.0			
	樹脂製 円形ボックス	中浅型 四角 H=44 C付	個	14.0			
	プレート SUS	PB-SUS 150x150x70	面	2.0			
	プレート SUS	PB-SUS 250x250x250	面	5.0			
	1種金属線ぴ 本体	MM-A	m	53.0			
	1種金属線ぴ 天井引出アダプタ	MM-A	箇所	13.0			
	1種金属線ぴ スイッチボックス	MM-AB-1SB	箇所	21.0			
	1種金属線ぴ ジャックボックス	MM-A 丸型	箇所	10.0			
	埋込スイッチ新金属P	1P15Ax1	組	5.0			
	埋込スイッチ新金属P	1P15Ax2	組	7.0			
	埋込スイッチ新金属P	1P15Ax3	組	2.0			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
	埋込スイッチ新金属P	1P15Ax4	組	1.0			
	埋込スイッチ新金属P	3W15Ax1	組	10.0			
	埋込スイッチ新金属PL(表示)	1PL15Ax1	組	2.0			
	埋込スイッチ新金属P	3W15Ax1 + 1P15Ax3	組	1.0			
	埋込スイッチ 表示付	3W15Ax1 + 1PL15Ax1	組	2.0			
	埋込防雨型スイッチ	3W15Ax1	組	1.0			
	防雨型プレート	角型 1連	枚	2.0			
	換気扇スイッチ	機械設備支給品	台	14.0			
	サイクルファン用速調スイッチ	機械設備支給品	台	4.0			
	人感センサー	親器	個	9.0			
	人感センサー	子器	個	2.0			
	人感センサー	親器広角 8A 屋外タイプ	個	4.0			
	人感センサー	子器広角 屋外タイプ	個	2.0			
	人感センサー	換気扇連動	個	3.0			
	センサー用操作ユニット 新金属P付	手動・切・自動・連続)	組	3.0			
	埋込コンセント新金属P	2P15Ax2	組	14.0			
	埋込コンセント新金属P	2P15Ax2 扉付	組	43.0			
	埋込コンセント新金属P	2P15AEx1ET	組	15.0			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
	埋込型外新金属P	2P15AEx2ET	組	8.0			
	防雨型外	2P15ALKx2ET	組	10.0			
	床外	2P15AELKx1	個	3.0			
	ハ-初用OAタイプ	2P-15AE 4口 1m	個	3.0			
	貫通工事	75φx150mm	箇所	4.0			
	貫通措置材	75φ以下	箇所	4.0			
	2 合 計						

No.	名称	规格	单位	数量	单 价	金 额	備 考
3	照明器具LED更新						
	LED照明器具	A 5000K 6900lm 直付型	台	44.0			
	LED照明器具	B 5000K 5200lm 直付型	台	9.0			
	LED照明器具	C 5000K 3200lm 直付型	台	9.0			
	LED照明器具	D 5000K 10000lm 埋込型	台	16.0			
	LED照明器具	E 5000K 3200lm 埋込型	台	6.0			
	LED照明器具	F 5000K 3200lm 直付型	台	11.0			
	LED照明器具	G 5000K 6900lm 直付型 WP SUS	台	9.0			
	LED照明器具	H 5000K 3200lm 直付型 WP SUS	台	2.0			
	LED照明器具	I 5000K 2500lm 直付型 WP SUS	台	2.0			
	LED照明器具	J 5000K 1600lm 直付型 WP	台	2.0			
	LED照明器具	K 5000K 2520lm 直付高温用 WP SUS	台	2.0			
	同上㉿	直管LED40形2600㉿ 昼白色	本	2.0			
	LED照明器具	L 5000K 1480lm 直付型 WP	台	1.0			
	LED照明器具	M 5000K 4250lm 直付型	台	2.0			
	LED照明器具	N 5000K 490lm 埋込型	台	3.0			
	LED照明器具	O 5000K 490lm 埋込型	台	5.0			
	LED照明器具	P 3500K 1380lm 壁付型	台	1.0			
	LED照明器具	Q 5000K 580lm 直付型	台	2.0			

No.	名称	规格	单位	数量	单 价	金 额	備 考
	LED照明器具	R 100%~5% 調光 4299lm 直付型	台	1.0			
	LED照明器具	S 5000K 2980lm 直付型 WP 切付	台	1.0			
	LED照明器具	T 5000K 1470lm 直付型 WP 切付	台	5.0			
	LED照明器具	U 5000K 4600lm 投光器 71° 配光 WP	台	2.0			
	LED照明器具	V 5500K 2240lm 防犯灯 WP	台	2.0			
	同上取付金具	鋼管ホ-ル用	個	2.0			
	LED照明器具	W 5500K 1100lm 防犯灯 WP	台	5.0			
	同上取付金具	壁面	個	4.0			
	LED非常用照明器具	a ハウソウ13形相当	台	6.0			
	LED非常用照明器具	b ハウソウ9形相当	台	2.0			
	LED誘導灯	c B級BL片面天井直付	台	11.0			
	同上表示板(避難口)	c	枚	11.0			
	誘導灯 (通路)	d B級BL両面天井直付	台	1.0			
	同上表示板(通路)	d	枚	2.0			
	3 合 計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
4	インターホン設備工事						
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 1.2 - 2C 天井	m	18.0			
	テレビドアホンワイヤセット	正面玄関用	組	1.0			
	ワイヤ子機	正面玄関用	台	2.0			
	インターホ 1・1型セット	給食室用	組	1.0			
	試験調整費		式	1.0			
	4 合 計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
5	自動火災報知設備工事						
	警報用ケーブル EM-AE	EM-AE 0.9 - 4C 天井 再取付	m	51.0			
	壁掛型 受信機	P-2-5L 再取付	面	1.0			
	機器収容箱		台	3.0			
	同上リニューアルプレート		個	3.0			
	差動式ｽｯﾄ型感知器	2種 露出型	個	36.0			
	定温式ｽｯﾄ型感知器	1種	個	4.0			
	定温式ｽｯﾄ型感知器	1種 防水型	個	4.0			
	定温式ｽｯﾄ型感知器	特種 防水型	個	4.0			
	光電式ｽｯﾄ型感知器	2種 露出型	個	5.0			
	ガス漏れ警報設備	LPガス用 5L 別途	台	1.0			
	ガス漏れ警報器	別途	台	4.0			
	試験調整費		式	1.0			
	諸手続き及び立会検査費		式	1.0			
	5 合 計						

No	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
6	警報・情報設備工事						
	非常通報コントローラ	撤去	面	1.0			
	非常通報押板 2ヶ	撤去	台	9.0			
	防災無線機器	撤去再取付	個	1.0			
	情報設備機器	撤去再取付	個	1.0			
	アクセサリ	撤去再取付	個	3.0			
	調整試験費		個	1.0			
	6 合 計						

No	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
7	放送設備工事						
	同軸ケーブル	EM-S5C-FB 天井	m	42.0			
	卓上アンプ	80W	台	1.0			
	CDプレーヤー		台	1.0			
	ワイヤレスチューナー	3ch	台	1.0			
	ワイヤレスアンテナ		台	2.0			
	ワイヤレスマイク	ハンド型	本	2.0			
	ワイヤレスマイク		台	1.0			
	フェンダー		台	1.0			
	天井埋込スピーカー		台	6.0			
	天井埋込スピーカー	ATT付	台	2.0			
	壁掛型スピーカー		台	7.0			
	壁掛型スピーカー	ATT付	台	1.0			
	アンプ		組	12.0			
	スポットスピーカー	15W	台	2.0			
	試験調整費		式	1.0			
	7 合 計						

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
8	電話設備工事						
	電話主装置	既存品再使用	手間 台	1.0			
	多機能電話機	既存品再使用	手間 台	1.0			
	コードレス電話機	既存品再使用	手間 台	1.0			
	一般電話機	既存品再使用	手間 台	8.0			
	フック	既存品再使用	手間 台	1.0			
	試験調整費		式	1.0			
	8 合 計						

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
10	テレビ共聴設備工事						
	UHFアンテナ	20EL	台	1.0			
	UHFブースター		台	1.0			
	2分配器		台	1.0			
	直列コネクタ		台	2.0			
	試験調整費		式	1.0			
	合 計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
11	撤去・仮移設工事						
	11-1 電灯コンセント設備						
	蛍光灯器具 富士型	FL - 20W x 1	撤去 台	6.0			
	蛍光灯器具 富士型	FL - 20W x 2	撤去 台	2.0			
	蛍光灯器具 富士型	FL - 40W x 1	撤去 台	5.0			
	蛍光灯器具 富士型	FL - 40W x 2	撤去 台	52.0			
	蛍光灯器具 埋込型	FL - 40W x 1	撤去 台	7.0			
	蛍光灯器具 埋込型	FL - 40W x 2	撤去 台	17.0			
	蛍光灯器具 富士型	FL - 40W x 2 WP	撤去 台	7.0			
	ウォール付	FL - 20W x 1 WP	撤去 台	3.0			
	ブラケット	FL - 20W x 1	撤去 台	4.0			
	ダウライト		撤去 台	2.0			
	シーリングライト		撤去 台	6.0			
	コードレスダクト		撤去 台	1.0			
	ホールド付	HST-5-100W	撤去 台	1.0			
	非常用 照明器具	埋込 丸	撤去 台	3.0			
	非常用 照明器具	富士型 FL - 20W x 1	撤去 台	10.0			
	誘導灯		撤去 台	12.0			
	誘導灯 (通路)		撤去 台	1.0			

No.	名称	規格	撤去	単位	数量	単価	金額	備考
	埋込スイッチ新金属PL(表示灯)付	1P15Ax2 + 1PL15Ax1	撤去	組	7.0			
	埋込スイッチ新金属PL(表示灯)付	3W15Ax1 + 1PL15Ax1	撤去	組	4.0			
	埋込スイッチ新金属PL(表示灯)付	3W15Ax2 + 1PL15Ax1	撤去	組	2.0			
	埋込スイッチ新金属P	1P15Ax1	撤去	組	6.0			
	埋込スイッチ新金属P	1P15Ax2	撤去	組	4.0			
	埋込スイッチ新金属P	1P15Ax3	撤去	組	2.0			
	埋込スイッチ新金属P	1P15Ax4	撤去	組	1.0			
	埋込スイッチ新金属P	3W15Ax1	撤去	組	11.0			
	埋込スイッチ新金属P	3W15Ax1 + 1P15Ax3	撤去	組	1.0			
	サハル扇用コンセントスイッチ		撤去	台	9.0			
	埋込スイッチ新金属P	3W15Ax1	撤去	組	1.0			
	埋込スイッチ新金属P	1P15Ax2	撤去	組	1.0			
	埋込スイッチ表示付新金属P	3W15Ax1 + 1PL15Ax1	撤去	組	1.0			
	埋込防雨型スイッチ	1P15Ax1	撤去	組	1.0			
	埋込防雨型スイッチ	3W15Ax1	撤去	組	1.0			
	埋込コンセント新金属P	2P15Ax2	撤去	組	54.0			
	埋込コンセント新金属P	2P15AEx2	撤去	組	2.0			
	埋込コンセント新金属P	2P15AEx1ET	撤去	組	4.0			
	埋込コンセント新金属P	2P15AEx2ET	撤去	組	20.0			

No.	名称	規格	撤去	単位	数量	単価	金額	備考
	防雨型刀地外	2P15ALKx2ET	撤去	組	1.0			
	床刀地外	2P15AELKx1	撤去	個	3.0			
	電灯・動力盤	LM-13	撤去	面	1.0			
	手元開閉器	3P20AT	撤去	面	1.0			
	11-1 合計							

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
11-2	弱電設備						
	ドアホン子機	撤去	台	1.0			
	天井埋込スピーカー	撤去	台	10.0			
	壁掛スピーカー	撤去	台	8.0			
	ホーンスピーカー	撤去	台	2.0			
	アッテネーター	撤去	台	12.0			
	卓上アンプ	撤去・仮移設	台	1.0			
	電話主装置	撤去・仮移設	台	1.0			
	多機能電話機/停電対応	撤去・仮移設	台	1.0			
	コードレス電話機	撤去・仮移設	台	1.0			
	一般電話機	撤去・仮移設	台	8.0			
	ファックス	撤去・仮移設	台	1.0			
	親時計	撤去	台	1.0			
	子時計	撤去	台	8.0			
	大型子時計	撤去	台	2.0			
	テレビ端子	撤去	台	2.0			
	UHFアンテナ	撤去	台	1.0			
	VHFアンテナ	撤去	台	1.0			
11-2	合計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
11-3	自動火災報知設備						
	差動式滅火器型感知器		撤去 個	35.0			
	定温式滅火器型感知器		撤去 個	10.0			
	光電式滅火器型感知器		撤去 個	5.0			
	機器収容箱		撤去 面	3.0			
	壁掛型 受信機	P-2 5L	撤去 再利用 面	1.0			
	ガス漏れ検知器		別途 個	4.0			
	ガス漏れ受信機		別途 面	1.0			
	ガス遮断弁リポート		別途 台	1.0			
	11-3 合計						

No.	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事		式	1.0			
2	給水設備工事		式	1.0			
3	給湯設備工事		式	1.0			
4	排水通気設備工事		式	1.0			
5	ガス設備工事		式	1.0			
6	冷暖房設備工事		式	1.0			
7	冷暖房設備工事	遊戯室	式	1.0			
8	換気設備工事		式	1.0			
9	撤去工事		式	1.0			
	3 - 計						

No.	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備						
	洋風便器	CS232B・ロータンク・ウォシュレット便座	組	3.0			
	洋風便器	CS232B・ロータンク・ウォシュレット便座(蓋自動開閉)	組	1.0			
	紙巻器	二連棚付きYH701	個	4.0			
	チャームボックス	YH51R	個	4.0			
	手すり	T112CL9	組	1.0			
	園児用洋風便器	CS300B・ロータンク・暖房便座	組	7.0			
	園児用洋風便器	CS310B・ロータンク・暖房便座	組	2.0			
	紙巻器	樹脂製YH500	個	9.0			
	腰掛便器用手すり	園児用(ぞう)YYB10PS2	組	2.0			
	園児用小便器	壁掛型・手すり付き U301GY	組	8.0			
	手洗器	L250CM・自動サーモ水栓他	組	3.0			
	手洗器	L30DM・自動水栓付電気温水器他	組	1.0			
	既設手洗器	スタッフ用・自動サーモ水栓・取外し再取付	組	1.0			
	既設手洗器	自動サーモ水栓のみ新規TEL240PRA・取外し再取付	組	1.0			
	化粧カガミ	耐食450×600 YM4560F	枚	6.0			
	ペーパーホルダー	ステンレス製 YKT300MN	個	6.0			
	掃除流し	SK22A	組	3.0			
	汚物流し	SKL330HNNN・ロータンク式	組	1.0			

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	洗濯パン	PWP740N2W 740×740・横引きトラップ	個	1.0			
	洗濯パン	PWP740N2W 740×740・縦引きトラップ	個	2.0			
	洗濯用単水栓	TW11GR・緊急止水付き	個	1.0			
	洗濯用混合水栓	TW40S・サーモ・緊急止水付き	個	2.0			
	シャワーパン	PFS110R・幼児用・シャワー水栓他	組	1.0			
	シングルレバー混合栓	TKS05315J	個	8.0			
	自在水栓	T130AUN13C	個	2.0			
	自動単水栓	TEL20DSA・壁出タイプ(乾電池)	個	5.0			
	レバー式横水栓	T200BSQ13	個	20.0			
	器具取付費		式	1.0			
	1 - 計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
2	給水設備						
	水道用内面塩ビライニング鋼管	VB 便所・厨房(ピット隠蔽) 15A	m	3.0			
	水道用内面塩ビライニング鋼管	VB 便所・厨房(ピット隠蔽) 20A	m	80.5			
	水道用内面塩ビライニング鋼管	VB 便所・厨房(ピット隠蔽) 25A	m	23.0			
	水道用内面塩ビライニング鋼管	VB 便所・厨房(ピット隠蔽) 32A	m	17.0			
	水道用内面塩ビライニング鋼管	VB 便所・厨房(ピット隠蔽) 40A	m	1.5			
	水道用内面塩ビライニング鋼管	VB 屋外露出 20A	m	2.0			
	水道用内面塩ビライニング鋼管	VB 屋内露出 20A	m	14.5			
	架橋ポリエチレン管	便所(隠蔽) 13A 保温付	m	13.0			
	中間水抜栓	20A×400L	個	7.0			
	中間水抜栓	32A×400L	個	1.0			
	中間水抜栓	32A×600L	個	2.0			
	中間水抜栓	40A×600L	個	1.0			
	吸気弁	15A	個	10.0			
	フレキコック	15A	個	9.0			
	フレキコック	20A	個	2.0			
	加工フレキ	15A×300L	個	4.0			
	加工フレキ	15A×500L	個	8.0			
	加工フレキ	20A×300L	個	2.0			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
	水栓脚	15A・80mm	個	8.0			
	分岐水栓	15A・水抜付き	個	2.0			
	既設切断分岐費	鋼管 15A	箇所	7.0			
	既設切断分岐費	鋼管 20A	箇所	1.0			
	既設切断分岐費	鋼管 25A	箇所	1.0			
	既設切断分岐費	鋼管 32A	箇所	2.0			
	既設切断分岐費	鋼管 40A	箇所	1.0			
	凍結防止ヒーター	自己制御型 2.0m+サーモ共+延長コード1m	組	1.0			
	保温工事(屋外露出)	ALGCガラスウール+SUSラッキング	式	1.0			
	保温工事(屋内隠蔽)	着色ALGCガラスウール	式	1.0			
	保温工事(化粧ダクト)	樹脂製60×58	m	2.5			
	塗装工事	厨房露出 20A	m	14.5			
	コア抜き	63φ×200H程度	箇所	22.0			
	コア抜き	75φ×200H程度	箇所	1.0			
	穴明け補修費		式	1.0			
	1 - 計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
3	給湯設備						
	GW-1 ガス給湯器	給湯専用16号・給排気トップ・筒	組	1.0			
	GW-2 ガス給湯器	給湯専用32号・高効率	組	1.0			
	GW-3 ガス給湯器	給湯専用5号・元式	組	2.0			
	機器搬入据付費	リモコン配線共	式	1.0			
	耐熱性塩ビライニング鋼管	HVA 便所・厨房(ピット隠蔽) 15A	m	3.5			
	耐熱性塩ビライニング鋼管	HVA 便所・厨房(ピット隠蔽) 20A	m	37.0			
	耐熱性塩ビライニング鋼管	HVA 便所・厨房(ピット隠蔽) 25A	m	10.5			
	耐熱性塩ビライニング鋼管	HVA 屋外露出 20A	m	2.0			
	耐熱性塩ビライニング鋼管	HVA 屋内露出 20A	m	14.5			
	フレキコック	15A	個	9.0			
	フレキコック	20A	個	1.0			
	加工フレキ	15A×300L	個	1.0			
	加工フレキ	15A×500L	個	8.0			
	加工フレキ	20A×300L	個	1.0			
	水栓脚	15A・80mm	個	8.0			
	既設切断分岐費	鋼管 15A	箇所	3.0			
	凍結防止ヒーター	自己制御型 2.0m+サーモ共+延長コード1m	組	1.0			
	保温工事(屋外露出)	ALGCグラスウール+SUSラッキング	式	1.0			

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	保温工事(屋内隠蔽)	着色ALGCガラスウール	式	1.0			
	塗装工事	厨房露出 20A	m	14.5			
	コア抜き	63φ×200H程度	箇所	11.0			
	穴明け補修費		式	1.0			
	3 - 計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
4	排水通気設備						
	4-1.屋外排水設備						
	硬質塩化ビニル管(下水)	VU 屋外地中 100A	m	70.0			
	硬質塩化ビニル管(通気)	VP 屋外地中 50A	m	0.5			
	硬質塩化ビニル管(通気)	VP 屋外露出 50A	m	2.0			
	硬質塩化ビニル管(雨水)	VU 屋外地中 100A	m	30.0			
	小口径塩ビ柵	インポート100-150 300H Aタイプ 塩ビ蓋	箇所	2.0			
	小口径塩ビ柵	インポート100-150 400H Aタイプ 塩ビ蓋	箇所	3.0			
	小口径塩ビ柵	インポート100-150 600H Aタイプ 塩ビ蓋	箇所	2.0			
	小口径塩ビ柵	インポート100-150 700H Aタイプ 塩ビ蓋	箇所	3.0			
	小口径塩ビ柵	インポート100-150 800H Aタイプ 塩ビ蓋	箇所	2.0			
	小口径塩ビ柵	インポート100-150 900H Aタイプ 塩ビ蓋	箇所	1.0			
	小口径塩ビ柵	インポート100-150 1000H Aタイプ 塩ビ蓋	箇所	2.0			
	防護蓋	T-8	個	4.0			
	小口径塩ビ柵	ため柵 100-200 300H Aタイプ 塩ビ蓋	箇所	2.0			
	小口径塩ビ柵	ため柵 100-200 400H Aタイプ 塩ビ蓋	箇所	3.0			
	既設分岐費	塩ビ管 100A	箇所	19.0			
	管理設費		式	1.0			
	小計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
4-2.	屋内排水設備						
	硬質塩化ビニル管	VP 便所厨房 40A	m	17.0			
	硬質塩化ビニル管	VP 便所厨房 50A	m	46.0			
	硬質塩化ビニル管	VP 便所厨房 65A	m	14.5			
	硬質塩化ビニル管	VP 便所厨房 75A	m	27.0			
	硬質塩化ビニル管	VP 便所厨房 100A	m	24.5			
	耐熱硬質塩化ビニル管	HTVP 便所厨房 100A	m	9.0			
	掃除口	COA 50A	箇所	2.0			
	掃除口	COA 75A	箇所	3.0			
	掃除口	COA 100A	箇所	4.0			
	排水目皿	D100・ステンレス用	箇所	2.0			
	通気吸気弁	低水位用 50A	箇所	3.0			
	通気吸気弁	屋外用 50A	箇所	1.0			
	排水トラップ	流し用SNB	箇所	8.0			
	既設切断分岐費	塩ビ管 50A	箇所	5.0			
	既設切断分岐費	塩ビ管 65A	箇所	3.0			
	既設切断分岐費	塩ビ管 75A	箇所	2.0			
	既設切断分岐費	塩ビ管 100A	箇所	6.0			
	管理設費		式	1.0			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
	コア抜き	100φ×200H程度	箇所	19.0			
	コア抜き	125φ×200H程度	箇所	12.0			
	コア抜き	150φ×200H程度	箇所	3.0			
	溝はつり	100×100	m	5.0			
	穴明け補修費		式	1.0			
	小計						
	4-計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
5	ガス設備						
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 厨房(ヒット隠蔽) 20A	m	17.0			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 厨房(ヒット隠蔽) 25A	m	4.0			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 厨房(屋内露出) 20A	m	5.0			
	ガスコック	15A	個	3.0			
	ガスコック	20A	個	5.0			
	ガスフレキ	15A×300L	個	3.0			
	ガスフレキ	20A×300L	個	5.0			
	既設切断分岐費	鋼管 25A	箇所	1.0			
	塗装工事	厨房露出 20A	m	5.0			
	コア抜き	63φ×200H程度	箇所	3.0			
	穴明け補修費		式	1.0			
	5 - 計						

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	冷暖房設備						
	6-1.エアコン・パネルヒーター設備						
	パッケージエアコンACP-2	天吊型 ^へ 寒冷地 冷房能力: 20.0KW 暖房能力:22.4KW	組	1.0			
	既設パッケージエアコンACP-3	天吊型 ^へ 寒冷地 冷房能力: 7.1KW	組	1.0			
	既設ルームエアコンACP-4	壁掛型 冷房能力:5.6KW 暖房能 力:6.7KW	組	1.0			
	遠赤ヒーター PH-1	コーナー型 1.0KW	組	2.0			
	パネルヒーター PH-2	壁掛型 1.0KW・いたずら防止カバー・保護カバー	組	1.0			
	パネルヒーター PH-3	壁掛型 0.5KW	組	1.0			
	室外機架台	ブラケット架台	個	1.0			
	室外機架台	屋根上用・転落防止ワイヤー	個	1.0			
	機器搬入据付費	既存移設・クレーン荷揚げ含む	式	1.0			
	冷媒用被覆銅管	コイル 15.88φ 保温厚20mm	m	14.0			
	冷媒用被覆銅管	コイル 12.70φ 保温厚20mm	m	7.0			
	冷媒用被覆銅管	コイル 9.52φ 保温厚10mm	m	14.0			
	冷媒用被覆銅管	コイル 6.35φ 保温厚10mm	m	7.0			
	保温付き塩ビドレン管	25A	m	13.5			
	保温付き塩ビドレン管	20A	m	6.0			

No.	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	既存配管撤去工費		式	1.0			
	穴明け補修費	コア抜き共	式	1.0			
	化粧カバー工費	塩ビ製樹脂カバー	式	1.0			
	化粧カバー工費	ステンスラッキング	式	1.0			
	計装工事	内装配線・リモコン配線	式	1.0			
	試運転調整費	気密試験・真空引き含む	式	1.0			
	小 計						
	6-2.FF暖房機設備						
	オイルタンク OT-1	500L・ガードファイバー	組	1.0			
	FF温風暖房機 FF-1	床置き・防水性能認証品 灯油仕様 暖房能力:3.5~7.41kw・延長給排気筒共	組	7.0			
	FF温風暖房機 FF-2	床置き・防水性能認証品 灯油仕様 暖房能力:3.04~5.81kw・延長給排気筒共	組	1.0			
	FF温風暖房機 FF-3	床置き・防水性能認証品 灯油仕様 暖房能力:6.79~17.6kw・延長給排気筒共	組	1.0			
	ハースゲート	XLサイズ	個	1.0			
	ハースゲート	Lサイズ	個	6.0			
	機器搬入据付費		式	1.0			

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 屋外露出 20A	m	2.5			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 屋内床下 15A	m	56.0			
	オイルコック	15A×8φ	個	9.0			
	仕切弁	青銅5K 20A	個	1.0			
	フレキシブルジョイント	20A×300L	個	1.0			
	既設接続費	鋼管 20A	箇所	9.0			
	穴明け補修費		式	1.0			
	総合調整費		式	1.0			
	小 計						
	6 - 計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
7	冷暖房設備(遊戯室)						
	6-1.エアコン・パネルヒーター設備						
	パッケージエアコンACP-1	壁掛型同時ツイン 冷房能力:20.0KW 暖房能力:22.4KW	組	1.0			
	室外機架台	ブラケット架台	個	1.0			
	機器搬入据付費		式	1.0			
	冷媒用被覆銅管	直管 25.4φ 保温厚20mm	m	8.0			
	冷媒用被覆銅管	コイル 15.88φ 保温厚20mm	m	7.0			
	冷媒用被覆銅管	コイル 9.52φ 保温厚10mm	m	15.0			
	保温付き塩ビドレン管	30A	m	7.0			
	保温付き塩ビドレン管	25A	m	7.5			
	穴明け補修費	コア抜き共	式	1.0			
	化粧カバー工費	塩ビ製樹脂カバー	式	1.0			
	計装工事	内装配線・リモコン配線	式	1.0			
	フロンガス充填費		式	1.0			
	試運転調整費	気密試験・真空引き含む	式	1.0			
	7 - 計						

	No. 名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
8	換気設備						
	天井換気扇 FV-1	VD-10ZC13-C	組	2.0			
	天井換気扇 FV-2	VD-23ZB13	組	1.0			
	天井換気扇 FV-3	VD-23Z13	組	2.0			
	パイプファン FV-4	VD-12PS8	組	2.0			
	パイプファン FV-5	VD-08PS8	組	1.0			
	バンドキャップ	SUS深型100φ・P-13VS4	個	3.0			
	壁換気扇 EF-1	EX-20EK9-C・ウェザ-カハ-P-20CVS5	組	1.0			
	壁換気扇 EF-2	EX-25EK9-C・ウェザ-カハ-P-25CVS5	組	2.0			
	有圧換気扇 EF-3	EFW-35CSA2・ウェザ-カハ-W-35SDB・電気式シャター・不燃枠	組	1.0			
	有圧換気扇 EF-4	EFW-30CSA2・ウェザ-カハ-W-30SDB・電気式シャター・不燃枠	組	1.0			
	ラインファン OA-1	BFS-150SSUA2・ウェザ-カハ-P-30CVS5	組	1.0			
	サイクルファン SF-1	C90-YC・速調スイッチ	組	4.0			
	機器搬入据付費		式	1.0			
	グリスフィルター	DC-502HF	個	1.0			
	グリスフィルター	DC-50HF	個	1.0			
	制気口 VHS	フィルター付 500×500	個	2.0			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
	チャンバーボックス	600×600×300H	個	2.0			
	同上器具取付費		式	1.0			
	スパイラルダクト	100φ	m	5.0			
	スパイラルダクト	150φ	m	4.5			
	スパイラルダクト	250φ	m	4.5			
	保温フレキダクト	150φ	m	1.0			
	保温フレキダクト	250φ	m	2.0			
	フレキダクト	100φ	m	2.0			
	フレキダクト	150φ	m	3.0			
	天井開口補強		式	1.0			
	保温工事	ALGCグラスウール25mm+ALGCテープ	m ²	4.5			
	コア抜き	125φ×200H程度	箇所	1.0			
	コア抜き	300φ×200H程度	箇所	1.0			
	有圧扇開口はつり費		式	1.0			
	穴明け補修費		式	1.0			
	総合調整費		式	1.0			
	8 - 計						

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
9	撤去工事						
	衛生器具撤去費		式	1.0			
	給水設備撤去費		式	1.0			
	排水設備撤去費	コンクリートインパート樹共	式	1.0			
	給湯設備撤去費	給湯器共	式	1.0			
	ガス設備撤去費		式	1.0			
	冷暖房設備撤去費		式	1.0			
	換気設備撤去費		式	1.0			
	産廃処分費	運搬費共	式	1.0			
	9 - 計						