平成 29 年度　通学路対策箇所（塩尻中学校）

②＜大門２番町区＞
宗賀地区の JR のガード下付近
●道路が狭い、冬場、凍結して危険。
○ガード下：自転車は降りて通行するよう、地域や学校に協力を求め、徹底してもらう。
○ガード下 50m付近の四差路：路面表示の補修を実施。（路側帯、セブラ帯、止まれ）

①＜町区＞
外田橋手前より東地区センターまでの JR 北側側道
●夜間真っ暗であり、川への転落の危険がある。
○ラバーポールを設置する。

平成 29 年度　通学路対策箇所（丘中学校）

①＜広丘野村区＞
丘中学校入口交差点
●信号待ちの生徒が歩道からはみ出してしまう
○信号待ちの待機場所の確保を検討する。

②＜吉田３区＞
えびの子大橋交差点西側の踏切付近
●吉田方面の生徒が多く通行するが、歩道の幅が狭く、特に雨天時は車と接触する危険がある。また、カーブ地点は見通しも悪く、横断歩道の数も少ないため危険である。
○陸橋を通るなど、通学路の変更を検討する。（通学路はできるだけルートを指定・統一し、安全を確保する）

③＜広丘野村区＞
丘中学校校門前道路
●
通勤・通学時間帯は車通りが激しく、速度もかなり出ていて危険である。また、校門からの見通しが悪く、送迎の車との接触事故のおそれがある。
○横断歩道の補修を行う。
○路面表示の補修、「横断歩道あり」の看板を設置。

平成 29 年度　通学路対策箇所（広陵中学校）



③＜広丘堅石区＞
諏訪倉庫前の踏切
●遮断機ギリギリで待つ生徒がいる。
○路面表示の実施。（停止誘導線、ストップマーク）

①＜広丘堅石区＞
堅石区民センター周辺
●不審者対応として、細い路地の街灯が少ない。
○未舗装の細い路地を通らないよう通学路を変更し、生徒・保護者に徹底してもらう。

②＜広丘堅石区＞
諏訪倉庫前～国道１９
●交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。
○路面表示（通学路等）を行う。
○今後、道路拡幅も検討する。

平成 29 年度　通学路対策箇所（塩尻西部中学校）

①＜洗馬上組区＞
西部中学校の西門を南に進んで下平口のバス停に続く道
●右側歩行で坂を上ってくると道路を横断しなくてはならない。
○道路西側にグリーンベルトを検討する。（路面の草を取り除く必要あり）
○路面表示を検討する。

②＜洗馬上組区＞
下平口のバス停を上組方面に下った場所　宗賀洗馬方面から下る坂と下平口から下る坂の合流付近
●宗賀洗馬方面，上組方面から自動車が速いスピードで通り過ぎる。交差点にはカーブミラーが設置されているが，生徒が通学路として使っている下平口から下る道からの見通しが悪い。
○交差点入口付近に、区画線及びドットラインの表示を行う。

平成 29 年度　通学路対策箇所（両小野中学校）